

件名：公立館林厚生病院西地区施設整備工事（解体工事）

質 問 1	回 答
散水用の水源は無償支給でございますでしょうか。	有償（メーター設置）となります A-002 図参照
質 問 2	回 答
設計図（A）017 で作業用足場が全て建物の四方で図示されていますが、外壁にアスベストの無い建物についても、図面通りの施工が必要でしょうか。	見積は設計図通りで見込んで下さい 但し受注後、 仮設計画を協議の上、近隣及び既存病院に騒音・粉塵等の影響が少ない工法ならば、設計図を変更することは可能です。
質 問 3	回 答
建屋の外部足場が全面囲われておりますが、躯体解体の際は足場を払し、地上解体での施工方法でよろしいでしょうか。	見積は設計図通りで見込んで下さい 但し受注後、 仮設計画を協議の上、近隣及び既存病院に騒音・粉塵等の影響が少ない工法ならば、設計図を変更することは可能です
質 問 4	回 答
道路東面にゲートを付けてもよろしいでしょうか。 東面の仮囲い H1.8m W4.6m	よろしい
質 問 5	回 答
浄化槽の山留は全面になっていますが、施工の際、西側に山留を打たずオープンで施工してもよろしいでしょうか。	作業員の安全が確保できるなら、 よろしい
質 問 6	回 答
内訳書で W600 枠本足場で内側 2 段手すりとありますが、手すりの設置なのか中棧のことなのか、どちらでしょうか。	中棧と読み替えてよろしい

質 問 7	回 答
<p>看護宿舎 2 号の【配布用内訳明細書】P-14 に石綿粉塵濃度測定 12 点が記載されています。</p> <p>非石綿部切断撤去の場合、石綿粉塵濃度測定は不要になるのですが、実施しなければならないのでしょうか？</p>	<p>解体建物共通</p> <p>非石綿部切断撤去の場合、石綿粉塵濃度測定は不要</p> <p>石綿部切断撤去を行う場合は石綿粉塵濃度測定を行うこと</p>
質 問 8	回 答
<p>医師住宅 1 号解体工事の【配布用内訳明細書】P-35 に石綿粉塵濃度測定 4 点が記載されています。</p> <p>非石綿部切断撤去の場合、石綿粉塵濃度測定は不要になるのですが、実施しなければならないのでしょうか？</p>	<p>解体建物共通</p> <p>非石綿部切断撤去の場合、石綿粉塵濃度測定は不要です</p> <p>石綿部切断撤去を行う場合は石綿粉塵濃度測定を行うこと</p>
質 問 9	回 答
<p>医師住宅 1 号解体工事の【配布用内訳明細書】P-34 に外部ピット内部配管エルボ撤去 2.00m² の記載があります。</p> <p>また【設計図 1】の A-014 01Z-007 保温材 (グラスウール) 医師住宅①7.外部ピット内部 配管エルボ部 黒 検出でレベル 2 と判断されていますが、現地確認したところアスファルトジュート (配管のグラスウールの上に巻かれている黒色のもの) でしたので、レベル 3 になりますが、レベル 2 として処分しなければならないのでしょうか？</p>	<p>現地確認し、レベル 3 の場合はレベル 3 の処分方法でよろしい</p>